

Département de la Moselle

Maitrise d'Ouvrage

Association Lorraine d'Exploitation et de Modélisme Ferroviaires (A.LE.M.F.)

1, Rue de la Gare - 57 640 VIGY

Tél: 06 33 13 85 66 (Benoît Maire) - Email : president@alemtrain.fr

Assistant à maîtrise d'Ouvrage



MATEC

17, Quai Paul Wiltzer - 57 000 METZ

Tél: 03 55 94 18 11 - Email : contact@matec57.fr

Phase

AMT

Dénomination de l'opération

REMISE A NIVEAU DE LA VOIE - CHEMIN DE FER DE LA CANNER



Document

CADRE DE PRIX GLOBAL FORFAITAIRE - CDPGF

Indice	Date	Réalisé par	Objet modification
A	02/01/2023	FJ	
Responsable		Vérification	Référence dossier
BH		BH	2023VRD010

N°	Libellé	Unité	Quantité	PU	Total
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1,1	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1.1	Amené et replis du matériel	Ft.	2,00		
	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
	SOUS TOTAL H.T.				
2	TRAVAUX SUR LA VOIE ENTRE LA GARE DE VIGY ET ABONCOURT				
2,1	Remplacement de traverses (y compris la dépose des traverses, la fourniture et pose de nouvelles traverses type G6 avec 4 tirefonds neuf par traverse, le ballast en calcaire polypier 31/50, le ballastage, le dressage et le bourrage lourd)				
2.1.1	Pk 0 à Pk 5,5	U	780,00		
2.1.2	Pk 5,8 à Pk 6,8	U	200,00		
2.1.3	Pk 8,3 à Pk 8,5	U	110,00		
	SOUS TOTAL H.T.				
3	TRAITEMENT DES COURBES EN TRAVERSES METALLIQUES				
3,1	Remplacement de traverses métalliques par traverses bois (y compris la dépose des traverses métalliques, la fourniture et pose de nouvelles traverses bois type G6 avec 4 tirefonds neuf par traverse, le ballast en calcaire polypier 31/50, le ballastage, le dressage et le bourrage lourd)				
3.1.1	Pk 5,5 à Pk 5,8	U	450,00		
3.1.2	Pk 6,8 à Pk 7,0	U	300,00		
3.1.3	Pk 8,0 à Pk 8,3	U	450,00		
	SOUS TOTAL H.T.				
4	TRAITEMENT TRAVERSES BOIS				
4,1	Traitement des anciennes traverses bois en décharges contrôlée	to	114,50		
	SOUS TOTAL H.T.				

TOTAL HT TRAVAUX

TVA 20 %

TOTAL TTC